ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

RFC: MECC841212PX2

ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCION

Obra: **Habilitacion de Andador de Paneles Solares 2 a Areas Deportivas**

Lugar: **Universidad Tecnologica de Escuinapa.**

Escuinapa, Sinaloa a 5 de Julio del 2021

Presupuesto					
Clave	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
P-UTES-002	**HABILITACIÓN DE ANDADOR DE PANELES SOLARES 2 A ÁREAS DEPORTIVAS**				
P-1	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDADEN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA ;INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LAZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, MEDIDO ENZANJA EN SECO.	m3	18.38	$220.31	**$4,049.30**
P-2	CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA DE F´C=150 KG/CM2 CON DIMENCIONES DE 20X10 CMS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ml	153.20	$207.62	**$31,807.38**
P-3	CONSTRUCCION DE CERCO DE BLOCK SOLIDO DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO PROP. 1:4 ARENA, CEMENTO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	153.20	$232.22	**$35,576.10**
P-4	RELLENO COMPACTADO CON BALASTRE A 40 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIAL PUESTO EN OBRA, ACARREOS, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	95.75	$250.55	**$23,990.16**
P-5	FIRME DE CONCRETO. F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	m2	191.50	$352.85	**$67,570.78**

IMPORTE DE HABILITACIÓN DE ANDADOR DE PANELES SOLARES 2 A ÁREAS DEPORTIVAS: **$162,993.72**

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO **$162,993.72**
(*CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 72100 MXN*)

IVA (16.00%) **$26,079.00**

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO **$189,072.72**
(*CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS 72/100 MXN*)

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Representante Legal

CALLE MELCHOR OCAMPO #89 COL. CENTRO, ESCUINAPA SINALOA arq-medina-@hotmail.com CEL. (695) 95-637-40 RFC MECC841212PX2