ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

RFC: MECC841212PX2

ARQUITECTURA

Obra: Instalacion de Piso Porcelanicos en laboratorio de Quimica y Biologia.

Lugar: Universidad Tecnologica de Escuinapa.

Escuinapa, Sinaloa a 8 de Julio del 2021

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
P-05-UTES	**INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA**				
1	**INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA**				
1.1	CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN PISO, INCLUYE; CANCELACIO	sal	10.00	151.65	1,516.50
1.2.1	RETIRO DE PINTURA EPOXICA EN PISO DE LABORATORIO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTAS, RETIRO Y MANO DE OBRA.	m2	161.66	51.37	8,304.47
1.3	REPICADO DE PISO PULIDO PARA DAR UN MEJOR ADERIMIENTO AL PISO CERAMICO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO.	m2	161.66	90.99	14,709.44
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO EN INTERIOR. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 45 X 45 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	161.66	599.18	96,863.44
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. CON PISO RECTIFICADO COLOR BEIGE DE MEDIA. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 60 X 60 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ml	80.00	206.53	16,522.40
1.6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,INCLUYE; RETIRO DE HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GENERAL.	m2	161.66	13.00	2,101.58
	IMPORTE DE INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA				**140,017.83**
(*CIENTO CUARENTA MIL DIECISIETE PESOS 83/100 MXN*)					
2	**INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE BIOLOGIA**				
1.1	CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN PISO, INCLUYE; SELLADO DE LINEA CON CINTA VULCANIZADA, TAPA PIJADA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	sal	10.00	151.65	1,516.50
1.2	RENIVELACION DE PISO CON PASTA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA DAR EL NIVEL ADECUADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	30.00	153.36	4,600.80
1.3	REPICADO DE PISO PULIDO PARA DAR UN MEJOR ADERIMIENTO AL PISO CERAMICO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO.	m2	92.04	90.99	8,374.72
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO RECTIFICADO COLOR BEIGE DE CALIDAD MEDIA. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 60 X 60 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	92.04	599.18	55,148.53
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. CON PISO RECTIFICADO COLOR BEIGE DE CALIDAD MEDIA. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 60 X 60 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ml	39.20	206.53	8,095.98
1.6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,INCLUYE; RETIRO DE HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GENERAL.	m2	92.04	13.00	1,196.52
	IMPORTE DE INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE BIOLOGIA				**78,933.05**
(*SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 05/100 MXN*)					
	IMPORTE DE INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA				**218,950.88**
(*DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 MXN*)					
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				**218,950.88**
	IVA (16.00%)				**35,032.14**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				**253,983.02**

Arq. César Gpe. Medina Contreras
Representante Legal

CALLE MELCHOR OCAMPO #89 COL. CENTRO, ESCUINAPA,SINALOA ., arq-medina-@hotmail.com CEL: (695) 95-637-40 , RFC: MECC841212PX2