ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

RFC: MECC841212PX2

ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Obra: Habilitacion de Andador de Biblioteca

Lugar: Universidad Tecnologica de Escuinapa.

Escuinapa, Sinaloa a 4 de Junio del 2021

Presupuesto					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
P-UTES-001	**HABILITACION DE ANDADOR DE BIBLIOTECA**				
1.0	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDADEN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA ;INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LAZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, MEDIDO ENZANJA EN SECO.	m3	5.99	$220.31	$1,319.66
2.0	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRADE RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2 CON DIMENCIONES DE 30X10 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ml	149.76	$207.62	$31,093.17
3.0	CONSTRUCCION DE CERCO DE BLOCK SOLIDO DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO PROP. 1:4 ARENA, CEMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	149.76	$232.22	$34,777.27
4.0	RELLENO COMPACTADO CON BALASTRE A 40 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, ACARREOS, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	25.00	$250.55	$6,263.75
5.0	FIRME DE CONCRETO. F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	m2	184.00	$352.85	$64,924.40
	IMPORTE DE HABILITACION DE ANDADOR DE BIBLIOTECA				$138,378.25
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				$138,378.25
	(*CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 25/100 MXN*)				
	IVA (16.00%)				$22,140.52
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				
	(*CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 MXN*)				$160,518.76

Arq. Cesar Gpe. Medina Contreras
Representante Legal

CALLE MELCHOR OCAMPO #89 COL. CENTRO, ESCUINAPA,SINALOA ., arq-medina-@hotmail.com CEL: (695) 95-637-40 ,