CUATRO SURCOS S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

Obra: Instalacion de Piso Porcelanicos en Laboratorio de Quimica y Biologia
Lugar: Universidad Tecnologica de Escuinapa.

Escuinapa, Sinaloa a 8 de Julio del 2021

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
P-05-UTES	**INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA.**				
1	**INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA**				
1.1	CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN PISO, INCLUYE; CANCELACIO	sal	10.00	138.33	1,383.30
(*CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN*)					
1.2.1	RETIRO DE PINTURA EPOXICA EN PISO DE LABORATORIO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTAS, RETIRO Y MANO DE OBRA.	m2	161.66	48.48	7,837.28
(*CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 MXN*)					
1.3	REPICADO DE PISO PULIDO PARA DAR UN MEJOR ADERIMIENTO AL PISO CERAMICO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO.	m2	161.66	88.84	14,361.87
(*OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 MXN*)					
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO EN INTERIOR. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 45 X 45 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	161.66	591.55	95,629.97
(*QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 55/100 MXN*)					
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. CON PISO RECTIFICADO COLOR BEIGE DE MEDIA. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 60 X 60 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ml	80.00	205.35	16,428.00
(*DOSCIENTOS CINCO PESOS 35/100 MXN*)					
1.6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,INCLUYE; RETIRO DE HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GENERAL.	m2	92.04	11.71	1,077.79
(*ONCE PESOS 71/100 MXN*)					
	IMPORTE DE INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA				**136,718.21**
2	**INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE BIOLOGIA**				
1.1	CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN PISO, INCLUYE; SELLADO DE LINEA CON CINTA VULCANIZADA, TAPA PIJADA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	sal	10.00	138.33	1,383.30
(*CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN*)					
1.2	RENIVELACION DE PISO CON PASTA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA DAR EL NIVEL ADECUADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	30.00	150.77	4,523.10
(*CIENTO CINCUENTA PESOS 77/100 MXN*)					

Ing. Marco Antonio Espinoza Padilla
Cuatro Surcos S.A. de C.V.
Representante Legal

RFC: CSU050120TW8 CALLE RIO BALUARTE NUM. 150 COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA C.P. 82410
CORREO: cuatrosurcos@hotmail.com cel: 6699949301

CUATRO SURCOS S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

Obra: Instalacion de Piso Porcelanicos en Laboratorio de Quimica y Biologia
Lugar: Universidad Tecnologica de Escuinapa.

Escuinapa, Sinaloa a 8 de Julio del 2021

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.3	REPICADO DE PISO PULIDO PARA DAR UN MEJOR ADERIMIENTO AL PISO CERAMICO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO.	m2	92.04	88.84	8,176.83
(*OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 MXN*)					
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO RECTIFICADO COLOR BEIGE DE CALIDAD MEDIA. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 60 X 60 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	92.04	591.55	54,446.26
(*QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 55/100 MXN*)					
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. CON PISO RECTIFICADO COLOR BEIGE DE CALIDAD MEDIA. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 60 X 60 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ml	39.20	205.35	8,049.72
(*DOSCIENTOS CINCO PESOS 35/100 MXN*)					
1.6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,INCLUYE; RETIRO DE HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GENERAL.	m2	92.04	11.71	1,077.79
(*ONCE PESOS 71/100 MXN*)					
	IMPORTE DE INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE BIOLOGIA				**77,657.00**
	IMPORTE DE INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA.				**214,375.21**
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				**214,375.21**
(*DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 21/100 MXN*)					
	IVA (16.00%)				**34,300.03**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				**248,675.24**
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 24/100 MXN*)					

Ing. Marco Antonio Espinoza Padilla
Cuatro Surcos S.A. de C.V.
Representante Legal

RFC: CSU050120TW8 CALLE RIO BALUARTE NUM. 150 COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA C.P. 82410
CORREO: cuatrosurcos@hotmail.com cel: 6699949301