PENTA ESPACIO S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA

Obra: **Habilitacion de Andador de Biblioteca**

Lugar: **Universidad Tecnologica de Escuinapa.**

Escuinapa, Sinaloa a 4 de Junio del 2021

Presupuesto					
Clave	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
P-UTES-001	**HABILITACION DE ANDADOR DE BIBLIOTECA**				
P-1	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDADEN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA ;INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LAZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, MEDIDO ENZANJA EN SECO.	m3	5.99	$218.66	**$1,309.77**
P-2	CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2 CON DIMENCIONES DE 20X10 CMS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ml	149.76	$203.26	**$30,440.22**
P-3	CONSTRUCCION DE CERCO DE BLOCK SOLIDO DE 7X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO PROP. 1:4 ARENA, CEMENTO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	149.76	$231.95	**$34,736.83**
P-4	RELLENO COMPACTADO CON BALASTRE A 40 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIAL PUESTO EN OBRA, ACARREOS, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	25.00	$249.87	**$6,246.75**
P-5	FIRME DE CONCRETO. F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	m2	184.00	$346.48	**$63,752.32**
	IMPORTE DE HABILITACION DE ANDADOR DE BIBLIOTECA				**$136,485.89**
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO **(*CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 MXN*)**				**$136,485.89**
	IVA (16.00%)				**$21,837.74**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO **(*CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 63/100 MXN*)**				**$158,323.63**

Ing. Jose de Jesus Padilla Martinez
Penta Espacio s.a. de c.v
Representante Legal