PENTA ESPACIO S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA

Obra: **Instalacion de Piso Porcelanicos en Laboratorio de Quimica y Biologia**
Lugar: Universidad Tecnologica de Escuinapa.

Escuinapa, Sinaloa a 8 de Julio del 2021

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
P-UTES	**INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA**				
I	**INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA**				
01	CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN PISO, INCLUYE; CANCELACIO	sal	10.00	151.44	1,514.40
022	RETIRO DE PINTURA EPOXICA EN PISO DE LABORATORIO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTAS, RETIRO Y MANO DE OBRA.	m2	161.66	99.66	16,111.04
03	REPICADO DE PISO PULIDO PARA DAR UN MEJOR ADERIMIENTO AL PISO CERAMICO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO.	m2	161.66	88.84	14,361.87
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO EN INTERIOR. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 45 X 45 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, ZOCLO, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	161.66	603.01	97,482.60
05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. CON PISO RECTIFICADO COLOR BEIGE DE MEDIA. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 60 X 60 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ml	80.00	205.41	16,432.80
06	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,INCLUYE; RETIRO DE HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GENERAL.	m2	161.66	12.14	1,962.55
	IMPORTE DE INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA				**147,865.26**
II	**INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE BIOLOGIA**				
01	CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN PISO, INCLUYE; SELLADO DE LINEA CON CINTA VULCANIZADA, TAPA PIJADA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	sal	10.00	151.44	1,514.40
02	RENIVELACION DE PISO CON PASTA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA DAR EL NIVEL ADECUADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	30.00	151.12	4,533.60
03	REPICADO DE PISO PULIDO PARA DAR UN MEJOR ADERIMIENTO AL PISO CERAMICO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO.	m2	92.04	88.84	8,176.83
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO RECTIFICADO COLOR BEIGE DE CALIDAD MEDIA. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 60 X 60 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	92.04	603.01	55,501.04
05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. CON PISO RECTIFICADO COLOR BEIGE DE CALIDAD MEDIA. CON UNA DIMENSION DE HASTA DE 60 X 60 CMS.INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, NIVEL, ESCUADRAS, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ml	39.20	205.41	8,052.07
06	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,INCLUYE; RETIRO DE HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GENERAL.	m2	92.04	12.14	1,117.37
	IMPORTE DE INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE BIOLOGIA				**78,895.31**
	IMPORTE DE INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA				**226,760.57**
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				**226,760.57**

(*DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 57/100 MXN*)

IVA (16.00%)	**36,281.69**
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	**263,042.26**

(*DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 MXN*)

Ing. Jose de Jesus Padilla Martinez
Penta Espacio s.a. de c.v

RFC: PES080418371 DOM: CALLE NEVADO DE COLIMA NO. 6306 COL. LA CAMPIÑA DELEGACION MAZATLAN C.P. 82136, MAZATLAN, SINALOA.
CORREO: pentaespacio@hotmail.com